



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRADE

Elenco Elaborati

Elenco Elaborati

- Relazione tecnica con quadro economico
- Stralcio aerofotogrammetria con indicazione delle aree di intervento
- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima Incidenza Manodopera
- Stima Incidenza Sicurezza
- Computo metrico Sicurezza
- Capitolato speciale di appalto

Data 25/03/2014

Aggior.

Il Progettista

(arch. Riccardo Puglisi)

Il R.U.P. e Dirigente del Settore
(geom. M. Viscuso)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	Incid. %
				unitario	TOTALE		
	RIPORTO						
	LAVORI A MISURA						
1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. SOMMANO...	al m³	8,10	18,30	148,23	28,16	19,00
2 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SOMMANO...	mq	1'300,00	3,78	4'914,00	638,82	13,000
3 01.04.02.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... iuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm SOMMANO...	mq	2'600,00	0,95	2'470,00	321,10	13,000
4 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato SOMMANO...	al m	108,00	3,78	408,24	155,13	38,000
5 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³e per ogni km SOMMANO...	mc*Km	763,40	1,01	771,03	0,00	
6 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 SOMMANO...	al m³	9,72	115,20	1'119,74	44,79	4,000
7 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SOMMANO...	al kg	396,77	2,04	809,41	283,29	35,000
8 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO...	mq*cm	2'600,00	1,70	4'420,00	221,00	5,000
9 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO...	mq*cm	3'900,00	2,07	8'073,00	403,65	5,000
10 06.02.05.02	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerat ... tura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm SOMMANO...	al m²	97,20	34,80	3'382,56	1'420,68	42,000
11 AP.01	Dismissione eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettrico di orlatura in pietrame lavico, retta o curva, di qualsiasi larghezza, compresa la pulitura, il caric ... rmita per il susseguente riutilizzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	108,00	27,75	2'997,00	1'108,89	37,000
	A RIPORTARE					4'625,51	


12
AP.03

CO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	RIPORTO					4'625,51	
12 AP.03	Collocazione di orlatura di pietrame calcareo o lavico, retta o curva in pezzi di qualsiasi lunghezza, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curva ... aggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. - SOMMANO...	ml	108,00	28,78	3'108,24	994,64	32,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro				32'621,45	5'620,15	17,228
	A RIPIORTARE					5'620,15	

Num.Ord. TARIEFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					5'620,15	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
13 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.						
	SOMMANO...	%	100,00	2'641,80	2'641,80	0,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				2'641,80	0,00	0,000
	T O T A L E euro				35'263,25	5'620,15	15,938
	A R I P O R T A R E						

M
M:001
M:001.0
M:002
M:002.0
S

incid. %	Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
			RIPORTO		
		<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	M	LAVORI A MISURA euro	32'621,45	5'620,15	17,228
	M:001	Marciapiedi euro	12'087,95	4'035,58	33,385
	M:001.001	Via S. Tenente Scalia euro	12'087,95	4'035,58	33,385
	M:002	Strade euro	20'533,50	1'584,57	7,717
0,000	M:002.002	Via Delle Sciare euro	20'533,50	1'584,57	7,717
5,938	S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	2'641,80	0,00	0,000
		TOTALE euro	35'263,25	5'620,15	15,938
		Data, 25/03/2014			
		Il Tecnico arch. Riccardo Puglisi 			
		A RIPORTARE			